



0+052-0+289



| |
|---|
| 4 cm AC 11 kopó aszfalt |
| átl. 2,5 cm AC 11 kötő aszfalt kiegyenlítő |
| meglévő burkolat kátyúzva, felületelőkészítve |

0+052-0+289



| |
|--|
| 4 cm AC 11 kopó aszfalt |
| átl. 2,5 cm AC 11 kötő aszfalt kiegyenlítő |
| 5 cm AC 11 kötő aszfalt |
| 20 cm CKt beton alap |
| 20 cm homokos kavics |

lokális burkolat csere

| |
|---|
| 4 cm AC 11 kopó aszfalt |
| átl. 2,5 cm AC 11 kötő aszfalt kiegyenlítő |
| meglévő burkolat kátyúzva, felületelőkészítve |

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| C ROAD-PLOT Mérnöki Iroda Kft. | | 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 36. 8/3. | |
| Tervező:05-1583 Cserpák Gábor | Tárgy: Tarcal, Petőfi Sándor utca útburkolat felújítás | Tervezés: TPSF/2017. | |
| Terv típusa: felújítási tervdokumentáció | Építő: Tarcal Község Önkormányzat (3915 Tarcal, Fő út 61.) | Rajzszám: M-2 | Méretarány: 1:50 |
| Mintakeresztmetszelvény | | | |