



0+000-0+052



4 cm AC 11 kopó aszfalt
átl. 2,5 cm AC 11 kötő aszfalt kiegyenlítő
meglévő burkolat kátyúzva, felületelőkészítve

0+000-0+052



4 cm AC 11 kopó aszfalt
átl. 2,5 cm AC 11 kötő aszfalt kiegyenlítő
5 cm AC 11 kötő aszfalt
20 cm CKt beton alap
20 cm homokos kavics

4 cm AC 11 kopó aszfalt
átl. 2,5 cm AC 11 kötő aszfalt kiegyenlítő
meglévő burkolat kátyúzva, felületelőkészítve

C ROAD-PLOT Mérnöki Iroda Kft.		3530 Miskolc, Vörösmarty u. 36. 8/3.	
Tervező:05-1583 Cserpák Gábor	Tárgy: Tarcal, Petőfi Sándor utca útburkolat felújítás	Tervezés: TPSF/2017.	
Terv típusa: felújítási tervdokumentáció	Építő: Tarcal Község Önkormányzat (3915 Tarcal, Fő út 61.)	Rajzszám: M-1	Méretarány: 1:50
Mintakeresztmetszelvény			